



TROCKNUNGSTECHNIK FRIEDRICH GMBH



توصياتنا

لتحقيق أفضل عملية تجفيف ممكنة بعد تعرضك لأضرار مائية، هناك بعض النقاط التي يجب عليك مراعاتها. يُرجى مراجعة نصائحنا التسع الموجودة على الجانب الخلفي من هذا المنشور.

هل لديك أسئلة حول الترميم أو المزيد من الإجراءات؟
يرجى التواصل مباشرة مع **SAGA**.



Trocknungstechnik Friedrich GmbH
An der Strusbek 32b
22926 Ahrensburg

E-Mail: info@trocknungstechnik-friedrich.de
Web: www.trocknungstechnik-friedrich.de



٩ نصائح لتجفيف ناجح

قبل التجفيف

1. الأثاث الحساس

قم بإزالة الأشياء الحساسة مثل الأثاث الخشبي الصلب، النباتات الخضراء، الآلات الموسيقية (مثل المصنوعة من الخشب) والزجاجات التي تحتوي على سدادات من الفلين من الغرفة المراد تجفيفها وقم بتخزينها مؤقتًا في مكان آخر إذا لزم الأمر.

2. أغطية الأرضيات

التي يجب حفرها أثناء أعمال PVC، لن نقوم بإصلاح أو استبدال أغطية الأرضيات، مثل البلاط أو السجاد أو التجفيف. يرجى إبلاغ شركة التأمين على الممتلكات الخاصة بكم بهذا الشأن وكذلك المالك أو التأمين على المبنى، لن نتحمل أي Trocknungstechnik Friedrich نحن في شركة مسؤولة عن ذلك

3. الأبواب والنوافذ

حافظ على جميع الأبواب والنوافذ مغلقة أثناء عملية التجفيف في الغرف المعنية. بالطبع، يجب أن تستمر في التهوية بشكل منتظم، ويفضل ثلاث مرات يوميًا لمدة ١٠ دقائق لكل مرة

4. تشغيل الأجهزة

يجب أن تعمل جميع أجهزة التجفيف باستمرار. إذا كان ضجيج جهاز ما يمنعك من النوم، يمكنك إطفاء وإعادة تشغيله في الصباح. ومع ذلك، فإن هذا سيطيل مدة التجفيف مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية

5. تفريغ حاويات المياه

قم بتفريغ حاويات المياه في أجهزة التجفيف بانتظام، حوالي ١-٢ مرات يوميًا. مع الأجهزة التي تحتوي على حاويات تجميع، يتم الإغلاق تلقائيًا عند امتلاء الحاويات. عملية التجفيف ستتوقف تلقائيًا

6. مدة التجفيف

تتراوح مدة التجفيف عادةً بين ١٤ إلى ٢١ يومًا. يجب قياس نجاح العملية في النهاية لتأكيد نجاح التجفيف .

7. استهلاك الكهرباء

سيتم تعويض استهلاك الكهرباء من قبلنا. يرجى تزويدنا بحساب بنكي ألماني للمستأجر الرئيسي. سيحضر فني لدينا نموذج مناسب. يمكنكم أيضًا إدخال معلومات حسابكم البنكي بشكل مريح عبر الإنترنت (ببساطة امسح رمز QR).



8. الثقوب

تأكد من أن جميع الثقوب التي تم حفرها لأغراض التجفيف قد تم إغلاقها مؤقتًا بسدادات الفلين. وبهذا تكون محمية حتى تبدأ أعمال الإصلاح

9. الترميم

يمكن البدء في الترميم بمجرد الانتهاء بنجاح من القياس النهائي. يرجى التواصل مع SAGA لأجل الترميم.

أثناء التجفيف

بعد التجفيف